

Výkaz výměr

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Oprava stavu požární nádrže v Horšicích

Zemní práce

hloubení, rýhy, šířka do 600 mm v hornině tř.3:.....	86 m3
přemístění výkopku z horniny do 2,5 m:.....	86 m3
zásyp rýhy se zhutněním	50 m3
zásyp rýhy sypaninou - podsyp potrubí	36 m3
rozprostření zbytku ornice v rovině.....	125 m2

Vodorovné konstrukce – trubní vedení

montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % a v délce.....	125 bm
trubka KGEM s hrdlem (PVC) prům. 150 x 4,0 x 5 m.....	25 ks
trubka ocelová hladká tl. 6,3 mm prům. 150 mm	1 ks

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub PVC v otevřeném výkopu