

# Výkaz výměr

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

## Oprava MK v obci Horšice část Újezd

### Zemní práce

Odstranění podkladu do tl.100 mm.....	výměra 372 m2
Odvoz na skládku.....	74 t
Skládkovné.....	74 t
Podkládka štěrkodrti do tl.100 mm.....	372 m2

### Povrchové úpravy

Pokládka asf.betonu ACL 16 - tl. 50 mm.....	372 m2
Pokládka asf.betonu ACO 11 - tl. 40 mm.....	372 m2